

Öffentliche Ausschreibung

Bauvorhaben: Neubau der Sporthalle 2 (24 x 45 m) am Schulzentrum

Bauherr: Stadt Stutensee
Rathausstraße 1-3
76297 Stutensee

Planung und Bauleitung: Kommunale Sporthallen GmbH
Burgstraße 21
50354 Hürth

Fachplanung: Ingenieurbüro für technische Gebäudeausrüstung
Hornen – Schmitt – Schnell
Zollstockgürtel 59
50969 Köln

Arbeitsumfang: **Gewerke**
heizungstechnische Anlagen
Die Leistungen beinhalten im Wesentlichen:
Ca. 445m Rohrleitung, Stahl, schwarz, DN 15-65
Form- und Verbindungsstücke
2 St. Speicherwassererwärmer a 750 L
46 St. Flanschenarmaturen DN 20-65
7 St. Umwälzpumpen
14 St. Röhrenradiatoren
84 m Deckenstrahlplatten
1 St. Arbeitsgerüst, Leihweise, Arbeitshöhe ca. 8,00 m

Mit der Ausführung der Leistungen ist 10 KW 2011 zu beginnen. Im September 2010 ist ein Anschluss an den Bestand herzustellen.

raumluftechnische Anlagen
Die Leistungen beinhalten im Wesentlichen:
1 St. Zu- und Abluftgerät 5.480 m³/h
1 St. Zuluftgerät 2.807 m³/h
Ca. 150 m Luftleitung rund 100 – 630 mm
Ca. 105 m² Luftkanal gerade oder als Formstück
35 St. Lüftungsventile
20 St. Lüftungsgitter und Durchlässe
4 St. Feuerschutzklappen
Ca. 15 St. Schalldämpfer
1 St. Arbeitsgerüst, Leihweise, Arbeitshöhe ca. 8,00 m

Mit der Ausführung der Leistungen ist 10 KW 2011 zu beginnen. Im September 2010 ist ein Anschluss an den Bestand herzustellen.

sanitärtechnische Anlagen

Die Leistungen beinhalten im Wesentlichen:

Ca. 77 m HT-Rohrleitung, DN 50-100

Ca. 72 m SML-Rohrleitung, DN 100-225

Ca. 560 m Edelstahl-Rohrleitung, DN 15-50

Form- und Verbindungsstücke

12 St. Rotguß Armaturen DN 20 – 50

22 St. Duschanlagen

18 St. Waschtisch Anlagen

11 St. WC Anlagen

7 St. Urinal Anlagen

84 St. Hygieneartikel

26 St. Vorwandelemente mit Unterkonstruktion und Beplankung

1 St. Arbeitsgerüst, Leihweise, Arbeitshöhe ca. 5,50 m

Mit der Ausführung der Leistungen ist in der 10 KW 2011 zu beginnen.

Lieferung und Montage der Isolierung an den technischen Anlagen

Die Leistungen beinhalten im Wesentlichen:

Ca. 309 m Stahl Leitung Heizung, DN 15-65

Ca. 72 m SML-Rohrleitung, DN 100-225

Ca. 560 m Edelstahl-Rohrleitung, DN 15-50

12 St. Rotguß Armaturen Trinkwasser DN 20-50

47 St. Heizungsarmaturen DN 15-65

30 St. Conlit F90 Schalen DN 15-225

Ca. 104 m² Isolierung Luftkanal eckig

Ca. 161 m Isolierung Luftleitung rund DN 100-650

Ca. 31 m² Isolierung kaltgehender Luftkanäle eckig

Form- und Verbindungsstücke

Blechmantelverkleidung

1 St. Arbeitsgerüst, Leihweise, Arbeitshöhe ca. 8,00 m

Mit der Ausführung der Leistungen ist in der 10 KW 2011 zu beginnen.

Angebotsausgabe: Montag, den 23. August 2010 im Rathaus Blankenloch, Stadtbauamt, Zimmer 212

Schutzgebühr: 25,-€ pro Exemplar je Gewerk, gegen Verrechnungsscheck oder Vorlage des Einzahlungsbelegs mit Angabe des BVH auf das Konto Nr. 88003454, Blz 66061059 bei der Volksbank Hardt eG (zuzügl. 5,-€ bei Versand)

Abgabe und Eröffnung:

Donnerstag, den 16. September 2010,

10.00 Uhr Heizung,

10.15 Uhr Lüftung,

10.30 Uhr Sanitär,

10.45 Isolierung TGA,

im Stadtbauamt Stutensee, Rathausstr.1-3, Zimmer 210, Raum „St. Riquier“

Ende der Zuschlagsfrist: Montag, den 15. November 2010

Prüfstelle bei Vergabeverstoß: Regierungspräsidium Karlsruhe

Dr. Matthias Ehrlein
Bürgermeister